

План по капитальному ремонту и ремонту региональных автомобильных дорог на 2015 - 2020 годы

№ п/п	Наименование маршрута	Участок, км+	Протяженность		Вид работ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			L	км, пм, шт							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Маршрут №1											
1	Архангельск - аэропорт Архангельск (Талаги) (Приморский район)	0+000 - 8+900	8,8	км	Ремонт автомобильной дороги						СМР
2	Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от а/д Архангельск - аэропорт Архангельск (Талаги) (Приморский район)	4+450 - 5+300	0,85	км	Кап. ремонт а/б покрытия (выравнивающий слой и устройство нового слоя износа), досыпка обочин, ремонт труб, барьерное ограждение, знаки, освещение.		СМР				
3		5+300 - 7+650	2,354	км	Ремонт а/б покрытия		СМР				
		а/дороги	12,0	км							
Маршрут №2											
4	Усть - Вага - Ядриха (Виноградовский район)	19+000 - 37+468	18,468	км	Ремонт а/б покрытия (фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя и нового слоя износа, досыпка обочин)				СМР		
5	Усть - Вага - Ядриха (В-Тоемский район)	62+675 - 69+186	6,5	км	Кап. ремонт а/д до моста ч/р Кодима. Усиление дорожной одежды из ЩГПС, кап.ремонт труб, водоотвод, замена знаков, барьерного ограждения				ПИР	СМР	
6	Усть - Вага - Ядриха (В-Тоемский район)	69+186 - 91+542	22,36	км	Кап. ремонт а/д до моста ч/р Икса. Усиление дорожной одежды из ЩГПС, кап.ремонт труб, водоотвод, замена знаков, барьерного ограждения				ПИР		СМР
7	Усть - Вага - Ядриха (Виноградовский район)	22+114	48,1	пм	Ремонт ж/б моста ч/р Шужега				СМР		
8	Усть - Вага - Ядриха (Верхнетоемский район)	91+580 - 95+560, 96+180 - 101+000	8,8	км	Капитальный ремонт (устройство а/б вновь)				ПИР	СМР	
9	Усть - Вага - Ядриха (Красноборский район)	184+100 - 192+150	6,988	км	Ремонт гравийного покрытия				СМР		
10	Усть - Вага - Ядриха (Красноборский район)	237+000 - 248+000	11	км	Капитальный ремонт а/б покрытия по с. Красноборск + деревни (освещение, тротуары)	ПИР			СМР		
11	Усть - Вага - Ядриха (Красноборский район)	248+000 - 265+860	17,86	км	Ремонт (капитальный ремонт) а/б покрытия				ПИР	СМР	
12	Усть - Вага - Ядриха (Котласский район)	269+924 - 285+000	15,076	км	Ремонт (капитальный ремонт) а/б покрытия				ПИР	СМР	
13	Усть - Вага - Ядриха (Котласский район)	285+000 - 300+212	15,212	км	Ремонт (капитальный ремонт) а/б покрытия				ПИР		СМР
	Усть - Вага - Ядриха (Котласский район)	288+900-293+000			Обустройство линией искусственного освещения (п. Шипицино)						СМР
14	Усть - Вага - Ядриха (Котласский район)	297			Устройство переходно-скоростных полос для установки весового оборудования	ПИР	СМР				
		а/дороги	122,3	км							
		мосты	48,10	пм							

Маршрут №3

15	Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район)	17+400 - 22+430	5,03	км	Кап. ремонт а/д (снятие ж/б плит, устройство основания, устройство 2х слоев а/б покрытия, досыпка обочин, кап.ремонт труб, замена барьерного ограждения)	ПИР		СМР	СМР		
16	Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район)	0+672	157,5	пм	Ремонт путепровода через железную дорогу					СМР	
17	Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район)	16+190 - 17+400	1,2	км	Ремонт а/б покрытия		ПИР			СМР	
18	Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры (Приморский район)	22+430 - 30+020	7,59	км	Ремонт а/б покрытия					ПИР	СМР
		а/дороги	13,8	км							
		мосты	157,5	пм							

Маршрут №5

Котласский район

19	Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско - Подомское	36+700 - 48+600	11,7	км	Кап. ремонт а/б покрытия (фрезерование, выравнивающий слой, новый слой износа, кап.ремонт труб, замена барьерного ограждения)	СМР					
----	--	-----------------	------	----	---	-----	--	--	--	--	--

Вилегодский район

20	Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско - Подомское	72+510 - 80+150	7,64	км	Кап. ремонт а/б покрытия (фрезерование, выравнивающий слой, новый слой износа, кап.ремонт труб, замена барьерного ограждения). Обустройство линий искусственного освещения			СМР	СМР		
21	Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско - Подомское	97+410 - 100+000	2,59	км	Кап. ремонт а/б покрытия		ПИР	СМР			

Северный транспортный коридор

22	Ильинско - Подомское - Быково - Павловск - Сорово - Фоминский (км 32+840-38+280) (Вилегодский район)	32+840-38+280	5,4	км	Кап. ремонт с устройством а/б покрытия вновь (устройство основания, 2х слоев а/б покрытия, установка знаков, укрепление обочин, водоотвод, кап. ремонт труб, установка барьерного ограждения, знаков)	ПИР		СМР	СМР		
23	Дресвянка-Васюнино (км 0+000- км 1+270) (Вилегодский район)	0+000-1+270	1,27	км	капитальный ремонт а/б покрытия (выравнивающий слой, новый слой износа, досыпка обочин)		СМР				
		а/дороги	28,6	км							

Маршрут №6

24	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) (Каргопольский район)	313+467 - 330+000	16,5	км	Ремонт а/б покрытия (фрезерование существующего а/б покрытия или выравнивающ. слоя, устройство нового слоя износа)					ПИР	СМР
25	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) (Каргопольский район)	330+000 - 345+040	15,04	км	Ремонт а/б покрытия (фрезерование существующего а/б покрытия или выравнивающ. слоя, устройство нового слоя износа)					ПИР	СМР

26	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) (Плесецкий район)	186+000 - 204+100; 207+100 - 220+700	31,7	км	Устройство поверхностной обработки или ШТП с выравнивающим слоем					СМР		
26	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	26+525 - 39+380	12,9	км	Кап. ремонт а/б покрытия					ПИР	СМР	СМР
28	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	58+391 - 73+450	15,059	км	Ремонт а/б покрытия						ПИР	СМР
29	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	0+000 - 26+525	26,52	км	Устройство поверхностной обработки							СМР
30	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	222+350 - 235+253	12,9	км	Устройство поверхностной обработки					СМР		
31	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	235+253 - 258+057	22,8	км	Устройство поверхностной обработки						СМР	
32	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	258+057 - 294+780	36,723	км	Устройство поверхностной обработки					СМР	СМР	
33	Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	294+780 - 313+467	18,687	км	Устройство поверхностной обработки							СМР

ИТОГО:

а/дороги

208,8

км

Маршрут №7

34	Долматово - Няндомы - Каргополь - Пудож (Каргопольский район)	192+322 - 212+530	20,22	км	Ремонт а/б покрытия до моста ч/р Онега в Каргопольском районе (фрезерование существующего покрытия, устройство нового выравнивающего слоя, устройство нового слоя износа из а/б, досыпка обочин, ремонт труб, устройство тротуаров и линий электроосвещения)							СМР	СМР
35	Долматово - Няндомы - Каргополь - Пудож (Каргопольский район)	212+830 - 214+250	1,35	км	Капитальный ремонт покрытия							СМР	

ИТОГО:

а/дороги

21,6

км

Маршрут №9

36	Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Приморский район)	14+859 - 22+800	7,941	км	Капитальный ремонт а/б покрытия	ПИР							
37	Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Приморский район)	22+800 - 28+000	5,2	км	Капитальный ремонт а/б покрытия	ПИР	СМР	СМР	СМР				
38	Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Приморский район)	28+000 - 35+220	7,22	км	Капитальный ремонт а/б покрытия	ПИР							
39	Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (Приморский район)	35+220 - 42+529	7,3	км	Ремонт (устройство поверхностной обработки, заливка швов, ликвидация колеиности) по дефектной ведомости							СМР	

а/дороги

27,7

км

трубы

3

шт

Примечание:

ПИР - проектные работы

СМР - ремонтные работы