

Ранжированный ряд мостов необходимых к строительству

№ по ранжированному ряду	Местоположение			Наименование объекта	Длина, пог. м. существ.	стоимость млн. рублей ориентировочно в ценах 2012 года	примечание
	Муниципальный район	Наименование автомобильной дороги	адрес, км +				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пинежский	Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень	252+083	р. Олма	50.2	77.20	Осуществление межрайонных перевозок. Объект включен в программу ДЦП по строительству. Состояние существующего моста аварийное. Движение осуществляется по временному объездному мосту. Судебное решение.
2	Пинежский	Карпогоры – Веегора - Лешуконское	67+099	р. Ежуга	58	41.00	Осуществление межрайонных перевозок. Состояние моста аварийное. Движение осуществляется по существующему мосту с ограничением грузоподъемности 1,5 т (по результатам обследования). Зимой планируется устройство ледовой переправы.
3	Пинежский	Земцово-Сылога		р. Охтома	31.1	41.80	Осуществление межрайонных перевозок. Состояние моста неудовлетворительное. Движение осуществляется по существующему мосту с ограничением грузоподъемности 5т.

4	Устьянский	Коноша-Вельск-Шангалы	200+400	р. Устья	145	159,1	Осуществление межрайонных перевозок. Состояние моста неудовлетворительное. Движение осуществляется по существующему мосту. Грузоподъемность моста 15т. Рядом грузоперевозчиками построен мост, по которому осуществляется движение тяжелого транспорта. Судебное решение.
5	Пинежский	Карпогоры-Сосновка-Нюхча – граница с Республикой Коми	92+991	р. Мысовая	33.75	66,8	Осуществление внутрирайонных перевозок. Состояние моста неудовлетворительное. Движение осуществляется по существующему мосту с ограничением грузоподъемности 10т. Рядом грузоперевозчиками построен временный объездной мост, по которому осуществляется движение тяжелого транспорта. Судебное решение.
6	Устьянский	Шангалы-Квазеньга-Кизема	141+235	р. Устья	113.58	86,8	Осуществление внутрирайонных перевозок. Состояние существующего моста неудовлетворительное. Движение по существующему мосту в ближайшее время будет закрыто. Движение будет осуществляться по низководному объездному мосту с ограничением грузоподъемности 10-15т (окончательно будет определено после обследования). Судебное решение.

7	Устьянский	Октябрьский-Мягкославская (Некрасово)	0+13 5	р. Устья	134	144,4	Осуществление местных перевозок. Движение осуществляется по низководному объездному мосту с ограничением грузоподъемности 8т. Судебное решение.
8	Пинежский	Кеврола-Немнюга-Лохново-Б.Кротов	21+8 59	р.Шильмуша	47.9	37,0	Осуществление местных перевозок. Состояние моста неудовлетворительное. Движение осуществляется по существующему мосту с ограничением грузоподъемности на ось транспортных средств 2,5 т. (по результатам обследования). Зимой планируется устройство ледовой переправы. Ресурсоемкость обеспечения проезда в случае закрытия моста.